



Conditions et processus morphologiques (transit suffisant des sédiments)

INCIDENCES POSSIBLES ET RISQUE ATTENDU	EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES
• Diminution de la pente • Etendue de l'érosion jusqu'à l'établissement d'une pente compatible avec le débit solide (pente d'équilibre statique, constitution d'une couche de pavage, ...) • Colmatage de surface (recouvrement du substrat)	• La distance entre la zone d'accumulation de matériaux grossiers et l'ouvrage étant faible, le transfert peut s'effectuer « naturellement » en abaissant le plan d'eau de manière plus ou moins partielle, sans interférer avec les usages associés à l'ouvrage. Le débit dans le TCC devra être suffisant pour assurer le transit et la dispersion aval (plus difficile à mesure que la longueur du TCC croît)