

## Conditions et processus morphologiques (transit suffisant des sédiments)

## INCIDENCES POSSIBLES ET RISQUE ATTENDU

## **EXEMPLES DE MESURES CORRECTIVES**

- Diminution de la pente
- Etendue de l'érosion jusqu'à l'établissement d'une pente compatible avec le débit solide (pente d'équilibre statique, constitution d'une couche de pavage, ...)
- Colmatage de surface (recouvrement du substrat)
- La distance entre la zone d'accumulation de matériaux grossiers et l'ouvrage étant faible, le transfert peut s'effectuer « naturellement » en abaissant le plan d'eau de manière plus ou moins partielle, sans interférer avec les usages associés à l'ouvrage. Le débit dans le TCC devra être suffisant pour assurer le transit et la dispersion aval (plus difficile à mesure que la longueur du TCC croît)